

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



2023年 7 月 10 日

省中医院安全隐患整改
项目 工程

招标工程量清单


招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：2023年7月10日

复核时间：2023年7月10日

清单编制说明

一、工程名称：省中医院安全隐患整改项目

二、本工程招标编制范围：清单内的全部内容以及相关技术标准、规范规定。

三、工程量清单编制依据：

1. 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》；

2. 省建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价文件；现行定额：青建工〔2020〕332号文、青建工〔2021〕142号文《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额（2020）》、《青海省安装工程计价定额（2020）》等；

3. 青建工〔2020〕332号文、青海省住房和城乡建设厅关于发布《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》《青海省施工机械台班费用单价（西宁市区）》《青海省施工仪器仪表台班费用单价（西宁市区）》《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》的通知；

4. 青建工〔2016〕140号文《青海省住房和城乡建设厅文件关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建筑工程计价依据的通知》；

5. 青建工〔2019〕116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

6. 青建工〔2023〕133号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》；

7. 青建工〔2022〕222号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

四、清单项目特征描述：

分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描

述，详细情况详见图纸及相关标准图集，或根据规范要求及常规做法，加以完善报。

五、本工程的工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、工程达到合格，符合施工规范及验收标准：

2、材料必须为合格产品，持有相关部门的合格证，满足国家相关质量标准 and 规范要求。

六、其他有关说明：

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

2、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价；具体施工以图纸及相关标准图集、规范为准；

3、措施项目、其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑；

4、本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸一起阅读和理解；

5、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

6、本次招标范围为设计图纸的全部工作内容，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按施工图纸完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包括在某一章相应子母中，招标人将不在另行支付。在实施中，若发现某一章节重复，招标人将予以扣减：

7、本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省中医院安全隐患整改项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		住院部						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1221 2. 装车及垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	樘	2			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框、扇材质:甲级防火门 3. 含五金配件、门锁、闭门器等	樘	1			
3	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 2. 门框、扇材质:甲级防火门 3. 含五金配件、门锁、闭门器等	樘	2			
4	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 2. 门框、扇材质:乙级防火门 3. 含五金配件、门锁、闭门器等	樘	1			
5	011203001001	墙面抹灰	1. 基层类型、部位:门框四周 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面	m ²	10.7			
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面层	m ²	10.7			
7	011207001001	隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:内填防火岩棉板 3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板 4. 刮腻子两遍, 乳胶漆墙面	m ²	19.2			
		分部小计						
		急诊楼						
8	011610002002	拆除原有玻璃门	1. 门窗洞口尺寸:M1821 2. 装车及垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	樘	5			
9	011610002003	拆除原有玻璃	1. 门窗洞口尺寸:M2726	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省中医院安全隐患整改项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		门	2.装车及垃圾外运，运距投标单位自行考虑					
10	011610002004	拆除原有玻璃门	1.门窗洞口尺寸:M2329 2.装车及垃圾外运，运距投标单位自行考虑	樘	1			
11	010802003004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M1821 2.门框、扇材质:方钢骨架门框、甲级防火门 3.含五金配件、门锁、闭门器等	樘	5			
12	010802003005	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M2726 2.门框、扇材质:方钢骨架门框、甲级防火门 3.含五金配件、门锁、闭门器等	樘	1			
13	010802003006	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M2324 2.门框、扇材质:方钢骨架门框、甲级防火门 3.含五金配件、门锁、闭门器等	樘	1			
14	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:门洞顶砖砌体	m3	0.28			
15	011203001002	墙面抹灰	1.基层类型、部位:门框四周 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面	m2	24.8			
16	011406001002	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面层	m2	24.8			
17	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除原有塑胶地面 2.装车及垃圾外运，运距投标单位自行考虑	m2	3.6			
18	011103001001	橡胶板楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:橡胶地面	m2	3.6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省中医院安全隐患整改项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		食堂						
19	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有天棚吊顶拆除 2. 装车及垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m2	224.83			
20	011302001001	吊顶天棚	1. 做法:05J909-DP12-棚26 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:硅酸钙板	m2	224.83			
		分部小计						
		措施项目						
21	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:活动脚手架	m2	224.83			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

